

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Proponente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS**

Empreendimento (Nome/Apelido)

**CONSTRUÇÃO DE PONTE - ESTRADA DO GERAIS - PONTE DE ARI**

Município

**SERRANÓPOLIS DE MINAS**

UF

**MG**

Local

**ESTRADA DO GERAIS**

Data-Base(mês de referência)

**SETOP - OUTUBRO/ 2022 - DESONERADO**

Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativas	Composição do BDI adotada		BDI Proposto	30,96%
Seguro (S) e Garantia(G)	De 0,32% até 0,74%	Garantia:	0,74%	BDI = $((1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)) - 1$ (1 - I)	
Risco( R )	De 0,50% até 0,97%	Risco:	0,97%		
Despesas Financeiras(DF)	De 1,02% até 1,21%	Despesas Financeiras:	1,20%	Observações i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU	
Administração Central(AC)	De 3,80% até 4,67%	Administração Central:	4,67%		
Lucro(L)	De 6,64% até 8,69%	Lucro:	8,69%		
Impostos(I)	Legislação Específica	Tributos (I)*	10,65%		

\* COFINS=0,65%, ISSQN=5%\*\*, PIS=3%, CPRB=4,5%

\*\* INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO		PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL ÍTEM	UNITÁRIO	TOTAL ÍTEM
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.322,08</b>		<b>2.796,73</b>	
1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	1313,86	1.313,86	1.720,63	1.720,63
1.2	SETOP	ED-50389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	2,00	410,85	8,22	538,05	1.076,10
<b>2</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>					<b>2.823,70</b>		<b>3.698,02</b>	
2.1	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	7,68	55,11	423,24	72,17	554,27
2.2	SETOP	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	7,68	2,92	22,43	3,82	29,34
2.3	SETOP	ED-51094	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	12,00	10,50	126,00	13,75	165,00
2.4	SETOP	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	59,00	38,17	2.252,03	49,99	2.949,41

3		SUPRAESTRUTURA					36.836,44		48.241,47
3.1	SETOP	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	30,54	737,89	22.535,16	966,34	29.512,02
3.3	SETOP	ED-8398	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	59,62	75,19	4.482,83	98,47	5.870,78
3.4	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	532,55	13,08	6.965,75	17,13	9.122,58
3.5	SETOP	RO-41544	CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODO OS MATERIAIS)	M3	48,22	59,16	2.852,70	77,48	3.736,09
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					111,11		145,51
4.1	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	18,80	5,91	111,11	7,74	145,51
TOTAL							41.093,33		54.881,73

Serranópolis de Minas/MG, 03 de Fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
Jhonatan Rocha Gomes  
CREA/MG: 199.499/D

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Serranópolis de Minas  
CNPJ: 01.612.501/0001-91